

bayernwerk netz

Projekt
**Ersatzneubau der
110-kV-Leitung Neustadt an der Donau,
Ltg.-Nr. B63C**

Landkreis
Eichstätt, Kelheim

Regierungsbezirk
Oberbayern, Niederbayern

Anlage 2 – 5

Bauwerksverzeichnis

zum Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 EnWG

Träger des Vorhabens:
Bayernwerk Netz GmbH
Lilienthalstraße 7
93049 Regensburg

Verfasser des Entwurfs:
Omexom Hochspannung GmbH
Welfenstraße 17
70736 Fellbach

Versionsverlauf des Dokuments „Bauwerksverzeichnis“

In dieser Tabelle werden sämtliche Änderungen/Anpassungen/Ergänzungen – die im Zuge des Genehmigungsverfahrens notwendig werden – vermerkt.

| Version | Datum | Kurzbeschreibung der Inhaltsänderung/Verweis |
|---------|-------|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

Bauwerksverzeichnis

Anlage 2 - 5

Projekt: 110-kV-Leitung Neustadt, Ltg.-Nr. B63C

Vorhaben: Ersatzneubau

Bearbeiterin: Omexom Hochspannung GmbH, 70736 Fellbach

Vorhabenträgerin: Bayernwerk Netz GmbH , 93049 Regensburg



12.04.2024

| lfd. Nr. | Unterlagen Nr. (Lageplan) | Änderung / Ersatzneubau / Neubau von | Eigentümer | Unterhaltungs- / Erhaltungspflichtiger | Sonstige Maßnahmen | Bemerkungen |
|----------|---------------------------|---|--|--|---|--|
| 1.1 | 2 - 4 - 1 | Mast Nr. E1 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E1 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 34,5m, Mastbreite: 41,0m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Mast erhält Hochwasserfundament 93 - E1 Vogelschutzarmaturen 94 - E1 Vogelschutzarmaturen E1 - E2 Vogelschutzarmaturen | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |
| 1.2 | 2 - 4 - 1 | Mast Nr. E2 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E2 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 55,5m, Mastbreite: 72,3m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Mast erhält Hochwasserfundament E2 - E3 Vogelschutzarmaturen | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |
| 1.3 | 2 - 4 - 1 | Mast Nr. E3 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E3 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 55,5m, Mastbreite: 72,3m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | E3 - E4 Vogelschutzarmaturen | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |
| 1.4 | 2 - 4 - 1 2 - 4 - 2 | Mast Nr. E4 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E4 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 42,5m, Mastbreite: 56,3m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | E4 - E5 Vogelschutzarmaturen | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |
| 1.5 | 2 - 4 - 2 | Mast Nr. E5 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E5 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 47,5m, Mastbreite: 59,3m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |
| 1.6 | 2 - 4 - 2 | Mast Nr. E6 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E6 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 47,5m, Mastbreite: 59,3m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |
| 1.7 | 2 - 4 - 2 | Mast Nr. E7 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast Nr. E7 einschließlich Gründung; Masthöhe EOK bis Mastspitze: 42,1m, Mastbreite: 62,4m ² (bE-Maß bei EOK) | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg | | Bestehender Mast wird vollständig zurückgebaut |