

1. **Zusammenfassung:** Wesentliche Änderung der Deckblattunterlagen (2. DB) vom 30.11.2022 im Vergleich zum ersten Deckblatt vom 01.03.2022
 - **Standortgleicher Ersatzneubau von Mast 5 der 110-kV-Leitung der B58**

Der derzeit als Tragmast ausgeführter Mast mit einer Gesamthöhe von 20,29 m soll nach Forderung des Bayernwerks standortgleich mit einem Abspannmast mit einer Gesamthöhe von 29,50 m ersetzt werden. In dem Zusammenhang wird das Spannungsfeld zwischen dem Gemeinschaftsmast 3 und dem neuen Mast 5 (B58) neu beseilt. Immissionsschutztechnisch ist keine Verschlechterung gegenüber der gegenwertigen Situation am maßgeblichen Immissionsort Gretlmühle 13 zu besorgen. Eine vorrangige Nutzung der bereits mit dem ersten Deckblatt beplanten Flächen wird angestrebt. Die Inanspruchnahme von zusätzlichen Flächen von rund 0,3 ha ist jedoch unumgänglich (vgl. Anlage 7.1 Blatt 2). Hier sind vorrangig Aspekte der Arbeitssicherheit ausschlaggebend. Die Vergrößerung der Fläche ist nötig, um ein sicheres Umfahren der Baugrube zu gewährleisten.
 - **Neue Maßnahmenflächen für FCS 1 und Verkleinerung der Teilfläche 3**

Die Teilflächen 3 und 4 der FCS 1 können so wie im ersten Deckblatt beplant nicht umgesetzt werden. Grund sind ausstehende Dienstbarkeiten. Ein Übereinkommen mit den Eigentümern ist nicht absehbar. Als Konsequenz musste die Teilfläche 3 verkleinert werden. Die Teilfläche 4 entfällt und wird durch die Teilfläche 4neu ergänzt. Zusätzlich wurde mit der Teilfläche 5 in Niedereichbach eine weitere Maßnahmenfläche geschaffen (vgl. Anlage 12.2.2 Blatt 11 sowie Maßnahmenblatt FCS 1 in Anlage 12.3). Letztgenannte Fläche ist im Eigentum der TenneT.
 - **Anpassung FCS 2 nach Ortstermin mit HNB (Hr. Huber) am 14.10.2022**

Die neue Teilfläche 4 wird wie bisher LBP vorgesehen wiederhergestellt. Zusätzlich soll durch eine für die Haselmaus optimierte Herstellung und Pflege und eine Ergänzung von Quartieren die Fläche aufgewertet werden. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im Rahmen des Umsetzungskonzept für die Durchführung der artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für Reptilien und Haselmäusen.
 - **Verschiebung von Mast 125 der B116 um 30 m**

Für einen optimierten Bauablauf war eine geringfügige Verschiebung des Masten in nordöstlicher Richtung in der Flucht des Spannungsfelds M124-M125 nötig. Eine größere Annäherung an Wohnbebauung ist durch die Änderung nicht zu besorgen.
 - **Überarbeitung der wasserrechtlichen Unterlagen (Kapitel 13)**

Auf Nachforderung vom zuständigen WWA Landshut wurden die wasserrechtlichen Unterlagen entsprechend WBSV überarbeitet. Mit Anlage 13.7 wurde ein gesondertes Dokument für die Beantragung der wasserrechtlichen Zulassungen nach WHG, BayWG und Schutzgebietsverordnungen erstellt.
 - **Angepasste Führung des Baueinsatzkabels am Mast 2 und 3 und im FFH-Gebiet „Leiten der Unteren Isar“**

Die Verlegung des Baueinsatzkabel (BEK) wurde im Bereich von Mast 11 und dem FFH-Gebiet „Leiten der Unteren Isar“ optimiert. Zum einen macht der begrenzte Biegeradius des Kabels ein Verlegen entlang der Straße nur eingeschränkt möglich. Zum anderen soll das Extensivgrünland,

wie von der HNB gefordert, nach Möglichkeit geschont werden. Des weiteren wurden geringfügige Anpassungen bei der BEK-Verlegung zwischen Mast 2 und 3 vorgenommen. Hierfür war ebenfalls der beschränkte Biegeradius der BEK ausschlaggebend.

2. Übersicht Anlagenverzeichnis mit Hinweisen zu Änderungen

Nr.	Anlage	Hinweise und wesentliche Änderungen	And.
0	Anlagenverzeichnis	Anpassung an aktuellen Stand	überarbeitet
0	Hinweise und Erläuterung zur Planfeststellung	Anpassung an aktuellen Stand	Stand 1. DB
1	Übersichtsplan M1:25.000	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
2	Erläuterungsbericht zum Vorhaben inkl. AVZ als Anhang 1 und Zwischenbauzustände als Anhang 2	Textliche Ergänzungen u.a. im Kapitel 1 und 7 Anhang 1 Anhang 2	überarbeitet
3	Wegenutzungsplan M1:25.000	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
4	Rückbaumaßnahmenplan	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
5	Entfällt		
6	Mastprinzipzeichnungen	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
7	Lagepläne		
7.0	Erläuterungen zum Lage- / Bauwerksplan		Stand 1. DB
7.1	Lage- / Bauwerkspläne Altheim – Adlkofen (B151)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
7.2	Lage- / Bauwerkspläne Isar – Ottenhofen (B116)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
8	Profilpläne		
8.0	Erläuterungen zum Längenprofil		Stand 1. DB
8.1	Längenprofile Altheim – Adlkofen (B151)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
8.2	Längenprofile Isar – Ottenhofen (B116)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
8.3	Längenprofile Altheim-Geisenhausen (-Töging) (B58)	Neu wegen Bündelung Mast Nr. 3 mit 110-kV-Leitung	überarbeitet
9	Regelfundamente		Stand 1. DB
10	Bauwerksverzeichnis und Mastlisten		
10.0	Vorbemerkungen		Stand 1. DB
10.1	Bauwerksverzeichnis	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
10.2	Mastlisten	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	überarbeitet
11	Entfällt		
12	Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)		überarbeitet
12.1	Erläuterungsbericht zum LBP	Neue Teilflächen für FCS 1, Wegfall von Teilflächen	
12.2.1	Bestands-, Konfliktpläne (M1:2.500)	Neue Teilflächen für FCS 1, Wegfall von Teilflächen	
12.2.2	Maßnahmenpläne	Neue Teilflächen für FCS 1, Wegfall von Teilflächen	
12.3	Maßnahmenblätter	Neue Teilflächen für FCS 1, Wegfall von Teilflächen	
13	Wasserrechtliche Belange		
13.1	Erläuterungsbericht		grundlegend überarbeitet
13.2	Wasserrechtliche Belange und Abbildungen	Tabelle entbehrlich und entfernt	Entfällt
13.3	Standortsicherheitsnachweis Hochwasserschutzanlage		Entfällt
13.4	Fachbeitrag zur WRRL		Stand 1. DB
13.5	Antrag Bauwasserhaltung		Überarbeitet
13.6	Hydrogeologisches Gutachten für das Wasserschutzgebiet Wolfsteinerau		Überarbeitet
13.7	Wasserrechtlicher Genehmigungsantrag	Antrag auf wasserrechtliche Zulassungen nach WHG, BayWG und Schutzgebietsverordnungen	Neu erstellt
14	Grunderwerb		
14.0	Vorbemerkungen zum Grunderwerb		
14.1	Grunderwerbsplan Altheim – Adlkofen (B151)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	Überarbeitet
14.2	Grunderwerbsplan Isar – Ottenhofen (B116)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	Überarbeitet
14.3	Grunderwerbsverzeichnis (Neubau / Rückbau)	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	Überarbeitet
14.4	Kreuzungsverzeichnis	Aktualisierung aufgrund Mastverschiebungen	Stand 1. DB
14.5	Musterdienstbarkeit		Stand 1. DB
14.6	Grunderwerbsverzeichnis Kompensation	Neue Teilflächen für FCS 1, Wegfall von Teilflächen	Überarbeitet
15	Umweltverträglichkeitsstudien (UVS)	Kleinteilige Änderungen	Überarbeitet
16	Gesonderte Untersuchungen		Stand 1. DB
17	FFH Gebiet		
17.1.1	FFH-Verträglichkeitsabschätzung	-	Stand 1. DB
17.1.2	FFH-Verträglichkeitsabschätzung	-	Stand 1. DB
17.2	FFH-Verträglichkeitsstudie	Kleinteilige Änderungen	Überarbeitet

Nr.	Anlage	Hinweise und wesentliche Änderungen	Änd.
18	Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)	Kleinteilige Änderungen	Überarbeitet
M	Materialband		
M1	Ergänzende Studie Prof Oswald		Stand 1. DB
M2	Mittlere monatliche und jährliche Anzahl der Tage mit Niederschlag		Stand 1. DB
M3	Mittlere Jahresniederschlagssumme		Stand 1. DB
M4.1	Baugrunduntersuchung Mast 1 von 2015		Stand 1. DB
M4.2	Baugrunduntersuchung Mast 2 - 125 (B116) von 2015		Stand 1. DB
M7	Kartierbericht		Stand 1. DB
M8	Empfehlungen für Bodenuntersuchungen im Umfeld von Strommasten		Stand 1. DB
M9	Untersuchung repräsentativer Bodenproben		Stand 1. DB
M12	Bauzeitenplan schematisch	Aktualisierte Version	Überarbeitet
M13	Shapes der naturschutzfachlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung	Die shape-Datei zum Kompensationsumfang beinhaltet – ebenso wie in der Anlage 12.2.2 dargestellt - auch die Teilmaßnahme A/E 2-1. Diese wird dem Teilabschnitt 2 der 380-kV-Freileitung Adlkofen - Matzenhof (Nr. B152) zugeordnet. Die entsprechenden Wertpunkte werden nicht für den Teilabschnitt 1 angerechnet.	überarbeitet